


| | |
|--|-------|
| DARŃ HYBRydOWA Z WYPEłNIENIEM SUBSTRATEM zgodnie z normą DIN 18035-4, lub wg wytycznych USGA | 4.5cm |
| WARSTWA WEGETACYJNA zgodnie z normą DIN 18035-4, lub wg wytycznych USGA, przy minimalnej nasiąkliwości nie mniejszej niż 100 - 120 mm/h | 10 cm |
| WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, mieszanka żwirowo - piaskowa zgodnie z normą DIN 18035-4, lub wg wytycznych USGA, | 20cm |
| DRENAŻ W OBSYPCE, rura drenarska ϕ 100, zasypana żwiem płukany 8 - 16 mm, w geowłókninie min 0.8mm 125 g/m ² , głębokość sr. 80cm szerokość 40 cm | ~80cm |
| GRUNT RODZIMY zagęszczony do $I_d = 1,0$ | - |

| | |
|---|-----------|
| koszka brukowa, betonowa, koszka typu "Holand" w kolorze szarym | gr. 6 cm |
| podsyпка piaskowo - cementowa | gr. 3 cm |
| podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, frakcji 0 / 31,5 mm, zagęszczona do $I_s=0,98$ | gr. 15 cm |
| warstwa pospółki / piasek średnioziarnisty grunt rodzimy $I_d = 1,0$ | gr. 10 cm |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|---|
| nr rysunku: | Z 04 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE |  <p>© prawa autorskie zastrzeżone</p> |
| faza projektu / branża: | PROJEKT TECHNICZNY | GLKS WILKOWICE | |
| skala: | 1:20 | 43-365 Wilkowie, ul. Samotna 12 | plus@p.i architektura s.c. Ł. Płuda, R. Szebanem 41-800 Zabrze ul. Włodzka 94 www.plus@p.i plus@plus@p.i (32) 2748413 |
| data: | październik 2016 | Budowa ogólnodostępnego boiska w Wilkowicach, przy ul. Samotnej 12 | |
| projektował: | mgr inż. arch. M. GÓRCZYŃSKI | | |
| opracował: | mgr inż. arch. Ł. PLUTA | | |
| opracował: | | | |